

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação

|   |  |                                    |  |  |                        |                       |                       |
|---|--|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>PALMAS            |  | <b>DATA BASE</b><br>06-21 (N DES.) | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>CÂMARA DE VEREADORES | <b>BDI 1</b><br>24,87% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
| <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>ÓRGÃO LEGISLATIVO |  |                                    | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>NOVO ALEGRE-TO                        |  |                        |                       |                       |

| Item                     | Fonte    | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|--------------------------|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>ÓRGÃO LEGISLATIVO</b> |          |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>152.591,51</b> |    |
| <b>1.</b>                |          |        | <b>CONCLUSÃO DA OBRA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE-TO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>152.591,51</b> |    |
| <b>1.1.</b>              |          |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>1.617,93</b>   |    |
| 1.1.1.                   | SINAPI-I | 4813   | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M  | M2      | 1,00       | 380,00                         | BDI 1   | 474,51                         | 474,51            | RA |
| 1.1.2.                   | SINAPI   | 98524  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018   | M2      | 371,24     | 2,47                           | BDI 1   | 3,08                           | 1.143,42          | RA |
| <b>1.2.</b>              |          |        | <b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>48.788,72</b>  |    |
| 1.2.1.                   | SINAPI   | 89173  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2      | 26,72      | 29,13                          | BDI 1   | 36,37                          | 971,81            | RA |
| 1.2.2.                   | SINAPI   | 87775  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014  | M2      | 685,78     | 45,44                          | BDI 1   | 56,74                          | 38.911,16         | RA |
| 1.2.3.                   | SINAPI   | 87272  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  | M2      | 112,56     | 63,36                          | BDI 1   | 79,12                          | 8.905,75          | RA |
| <b>1.3.</b>              |          |        | <b>SUPER ESTRUTURA EXTERNA</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>14.863,38</b>  |    |
| 1.3.1.                   | SINAPI   | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020  | M2      | 44,70      | 165,35                         | BDI 1   | 206,47                         | 9.229,21          | RA |
| 1.3.2.                   | SINAPI   | 92778  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG      | 100,18     | 13,68                          | BDI 1   | 17,08                          | 1.711,07          | RA |
| 1.3.3.                   | SINAPI   | 92741  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015  | M3      | 2,29       | 599,88                         | BDI 1   | 749,07                         | 1.715,37          | RA |
| 1.3.4.                   | SINAPI   | 98560  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018   | M2      | 44,70      | 39,55                          | BDI 1   | 49,39                          | 2.207,73          | RA |
| <b>1.4.</b>              |          |        | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>1.590,92</b>   |    |

RECURSO

↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação

|   |  |                                    |  |  |                        |                       |                       |
|---|--|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>PALMAS            |  | <b>DATA BASE</b><br>06-21 (N DES.) | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>CÂMARA DE VEREADORES | <b>BDI 1</b><br>24,87% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
| <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>ÓRGÃO LEGISLATIVO |  |                                    | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>NOVO ALEGRE-TO                        |  |                        |                       |                       |

| Item                     | Fonte    | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |                   |
|--------------------------|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO LEGISLATIVO</b> |          |        |  |         |            |                                |         |                                |                   | <b>152.591,51</b> |
| 1.4.1.                   | SINAPI   | 92022  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN      | 10,00      | 31,16                          | BDI 1   | 38,91                          | 389,10            | RA                |
| 1.4.2.                   | SINAPI   | 91996  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN      | 5,00       | 25,37                          | BDI 1   | 31,68                          | 158,40            | RA                |
| 1.4.3.                   | SINAPI   | 92000  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN      | 8,00       | 22,53                          | BDI 1   | 28,13                          | 225,04            | RA                |
| 1.4.4.                   | SINAPI   | 97592  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   | UN      | 17,00      | 38,55                          | BDI 1   | 48,14                          | 818,38            | RA                |
| <b>1.5.</b>              |          |        | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIA</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>18.833,15</b>  |                   |
| 1.5.1.                   | SINAPI   | 91785  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M       | 124,00     | 37,42                          | BDI 1   | 46,73                          | 5.794,52          | RA                |
| 1.5.2.                   | SINAPI   | 91786  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015    | M       | 12,00      | 26,76                          | BDI 1   | 33,42                          | 401,04            | RA                |
| 1.5.3.                   | SINAPI-I | 37417  | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA   | UN      | 4,00       | 5,58                           | BDI 1   | 6,97                           | 27,88             | RA                |
| 1.5.4.                   | SINAPI-I | 7136   | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  | UN      | 10,00      | 6,60                           | BDI 1   | 8,24                           | 82,40             | RA                |
| 1.5.5.                   | SINAPI   | 90371  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015  | UN      | 17,00      | 22,45                          | BDI 1   | 28,03                          | 476,51            | RA                |
| 1.5.6.                   | SINAPI   | 94672  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4"INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                                   | UN      | 7,00       | 9,68                           | BDI 1   | 12,09                          | 84,63             | RA                |
| 1.5.7.                   | SINAPI   | 89481  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN      | 21,00      | 4,06                           | BDI 1   | 5,07                           | 106,47            | RA                |
| 1.5.8.                   | SINAPI-I | 34636  | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA   | UN      | 1,00       | 444,75                         | BDI 1   | 555,36                         | 555,36            | RA                |
| 1.5.9.                   | SINAPI   | 98082  | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020  | UN      | 1,00       | 3.466,50                       | BDI 1   | 4.328,62                       | 4.328,62          | RA                |

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação

PROPONENTE / TOMADOR  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CÂMARA DE VEREADORES

|                             |                             |  |                                  |                 |                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS | DATA BASE<br>06-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ÓRGÃO LEGISLATIVO | MUNICÍPIO / UF<br>NOVO ALEGRE-TO | BDI 1<br>24,87% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |
|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|

| Item                     | Fonte    | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|--------------------------|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>ÓRGÃO LEGISLATIVO</b> |          |        |   |         |            |                                |         |                                | <b>152.591,51</b> |    |
| 1.5.10.                  | SINAPI   | 98094  | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020   | UN      | 1,00       | 2.415,42                       | BDI 1   | 3.016,13                       | 3.016,13          | RA |
| 1.5.11.                  | SINAPI-I | 3528   | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  | UN      | 2,00       | 8,33                           | BDI 1   | 10,40                          | 20,80             | RA |
| 1.5.12.                  | SINAPI   | 91795  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M       | 28,70      | 62,32                          | BDI 1   | 77,82                          | 2.233,43          | RA |
| 1.5.13.                  | SINAPI   | 97900  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020   | UN      | 8,00       | 170,71                         | BDI 1   | 213,17                         | 1.705,36          | RA |
| <b>1.6.</b>              |          |        | <b>FORRO</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>4.044,08</b>   |    |
| 1.6.1.                   | SINAPI   | 96116  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P  | M2      | 52,50      | 61,69                          | BDI 1   | 77,03                          | 4.044,08          | RA |
| <b>1.7.</b>              |          |        | <b>LOUÇAS E METAIS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>5.151,98</b>   |    |
| 1.7.1.                   | SINAPI   | 93396  | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020          | UN      | 3,00       | 496,28                         | BDI 1   | 619,70                         | 1.859,10          | RA |
| 1.7.2.                   | SINAPI   | 86932  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN      | 4,00       | 483,22                         | BDI 1   | 603,40                         | 2.413,60          | RA |
| 1.7.3.                   | SINAPI-I | 11697  | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)  | UN      | 1,00       | 704,16                         | BDI 1   | 879,28                         | 879,28            | RA |
| <b>1.8.</b>              |          |        | <b>PINTURA</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>22.005,42</b>  |    |
| 1.8.1.                   | SINAPI   | 88497  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2      | 439,78     | 13,11                          | BDI 1   | 16,37                          | 7.199,20          | RA |
| 1.8.2.                   | SINAPI   | 88485  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | M2      | 439,78     | 1,98                           | BDI 1   | 2,47                           | 1.086,26          | RA |
| 1.8.3.                   | SINAPI   | 95626  | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016   | M2      | 576,11     | 13,71                          | BDI 1   | 17,12                          | 9.863,00          | RA |
| 1.8.4.                   | SINAPI   | 96135  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017  | M2      | 130,70     | 23,63                          | BDI 1   | 29,51                          | 3.856,96          | RA |
| <b>1.9.</b>              |          |        | <b>PISO E PAVIMENTAÇÃO</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>25.649,57</b>  |    |

RECURSO

↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE

Apelido do Empreendimento  
CÂMARA DE VEREADORES

|                             |                             |  |                                  |                 |                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS | DATA BASE<br>06-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ÓRGÃO LEGISLATIVO | MUNICÍPIO / UF<br>NOVO ALEGRE-TO | BDI 1<br>24,87% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |
|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|

| Item                     | Fonte  | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--------------------------|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| <b>ÓRGÃO LEGISLATIVO</b> |        |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>152.591,51</b> |         |
| 1.9.1.                   | SINAPI | 94438  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2      | 114,98     | 39,79                          | BDI 1   | 49,69                          | 5.713,36          | RA      |
| 1.9.2.                   | SINAPI | 87263  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014  | M2      | 70,73      | 117,71                         | BDI 1   | 146,98                         | 10.395,90         | RA      |
| 1.9.3.                   | SINAPI | 87262  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014   | M2      | 44,25      | 124,77                         | BDI 1   | 155,80                         | 6.894,15          | RA      |
| 1.9.4.                   | SINAPI | 88650  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014  | M       | 131,65     | 12,82                          | BDI 1   | 16,01                          | 2.107,72          | RA      |
| 1.9.5.                   | SINAPI | 87250  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014   | M2      | 9,54       | 45,20                          | BDI 1   | 56,44                          | 538,44            | RA      |
| <b>1.10.</b>             |        |        | <b>ESQUADRIAS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>9.444,14</b>   |         |
| 1.10.1.                  | SINAPI | 91315  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019       | UN      | 2,00       | 751,26                         | BDI 1   | 938,10                         | 1.876,20          | RA      |
| 1.10.2.                  | SINAPI | 91318  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                        | UN      | 5,00       | 576,61                         | BDI 1   | 720,01                         | 3.600,05          | RA      |
| 1.10.3.                  | SINAPI | 94573  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | M2      | 4,80       | 369,15                         | BDI 1   | 460,96                         | 2.212,61          | RA      |
| 1.10.4.                  | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | M2      | 4,00       | 351,42                         | BDI 1   | 438,82                         | 1.755,28          | RA      |
| <b>1.11.</b>             |        |        | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>602,22</b>     |         |
| 1.11.1.                  | SINAPI | 99814  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019   | M2      | 350,13     | 1,38                           | BDI 1   | 1,72                           | 602,22            | RA      |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação

|   |  |                                    |  |  |   |                        |                       |                       |
|---|--|------------------------------------|--|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>PALMAS            |  | <b>DATA BASE</b><br>06-21 (N DES.) | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>CÂMARA DE VEREADORES | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>NOVO ALEGRE-TO | <b>BDI 1</b><br>24,87% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
| <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>ÓRGÃO LEGISLATIVO |  |                                    |  |  |   |                        |                       |                       |

| Item                     | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO LEGISLATIVO</b> |       |        |           |         |            |                                |         |                                | <b>152.591,51</b> |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO ALEGRE-TO  
 Local  
 quarta-feira, 4 de agosto de 2021  
 Data

Responsável Técnico  
 Nome: BONNIEKHE DE JESUS RODRIGUES  
 CREA/CAU: 27179/D-DF  
 ART/RRT: 0

RECURSO ↓